

Planfeststellung
Unterlage nach § 21 NABEG



380-kV-Netzverstärkung Wolmirstedt-Helmstedt Ost-Wahle
(BBPIG Vorhaben 10)
Abschnitt B: Regelzonengrenze - Wahle

Titel:

Bauwerksverzeichnis
1. Deckblattänderung

Unterlage: 8.1

Vorhabenträgerin: TenneT TSO GmbH
Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth

Nr.

01 Deckblattänderung

Datum

01.09.2023

Aufgestellt: Bayreuth 01.09.2023

**Torben
Sloth**

Digital
unterschrieben von
Torben Sloth
Datum: 2023.08.30
09:06:09 +02'00'

i.V. Torben Sloth
Projektleiter Genehmigung
Large Projects Germany

i.V. Maximilian Zimmermann
Gesamtpjektleiter
Large Projects Germany

festgestellt nach § 24 NABEG:

Cottbus, den 27.11.2023

Im Auftrag

Katja Schüppel



 Planfeststellungsunterlage 380-kV-Leitung Wolmirstedt - Helmstedt/Ost - Wahle (Vorhaben 10) Leitungsabschnitt B (Regelzonengrenze - Wahle) Leitung Wahle - Hattorf, LH-10-3023					Bauwerksverzeichnis Deckblattänderung Anlage 8.1	Aufgestellt: Bayreuth, aufgestellt: 30.05.2022 geprüft: 28.06.2022 geändert: 27.06.2023	K. Hartmann C. Pflüger Wojtarkowski, SPIE	
Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Unterlage 5.1, Blatt 01-34	Leitung Nr.: LH-10-3023 Wahle - Hattorf	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubeseilung der 380-kV-Leitung Wahle - Hattorf LH-10-3023, UW Wahle bis UW Hattorf in den Gemeinden Vechelde, Wendeburg, Schwülper, Vordorf, Meine, Lehre und der Stadt Wolfsburg			
2	Unterlage 5.1, Blatt 01-34	Leitung Nr.: LH-10-3023 Wahle - Hattorf	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neue Ketten für die 380-kV-Leitung Wahle - Hattorf LH-10-3023, UW Wahle bis UW Hattorf in den Gemeinden Vechelde, Wendeburg, Schwülper, Vordorf, Meine, Lehre und der Stadt Wolfsburg			
3	Unterlage 5.1, Blatt 29-34	Leitung Nr.: LH-10-1818 Hattorf - Moritzburg	Hochspannungsleitung	a) Avacon Netz GmbH [E] / [U] b) Avacon Netz GmbH [E] / [U]	Mitnahme der 110-kV-Ltg. Hattorf-Moritzbug, LH-10-1818 zwischen den Masten 077 und 087			
88	Unterlage 5.1, Blatt 29-30	Leitung Nr.: LH-10-1818 Hattorf - Moritzburg	Hochspannungsleitung	a) Avacon Netz GmbH [E] / [U] b) Avacon Netz GmbH [E] / [U]	Neubeseilung der 110-kV-Ltg. Hattorf-Moritzbug, LH-10-1818 zwischen den Masten 077 und 013 nach dem Rückbau des Provisoriums	Flurstück 106/2, 253/1, 244, 230, 138/21, 138/18 und 138/28		
4	Unterlage 5.1, Blatt 01-02	Rampe	temporäre Rampe	a) - b) -	Schotterrampe für die Zuwegung zu Mast 003	Flurstück 64		
5	Unterlage 5.1, Blatt 02	Rampe	temporäre Rampe	a) - b) -	Schotterrampe für die Zuwegung zu Mast 005	Flurstück 48/1 und 47/1		
6	Unterlage 5.1, Blatt 04-05	Rampe	temporäre Rampe	a) - b) -	Schotterrampe für die Zuwegung zu Mast 011	Flurstück 97/8		
7	Unterlage 5.1, Blatt 06	Rampe	temporäre Rampe	a) - b) -	Schotterrampe für die Zuwegung zu Mast 015	Flurstück 251/75		
8	Unterlage 5.1, Blatt 12-13	Rampe	temporäre Rampe	a) - b) -	Schotterrampe für die Zuwegung zu Mast 032	Flurstück 15		
9	Unterlage 5.1, Blatt 14-15	Rampe	temporäre Rampe	a) - b) -	Schotterrampe für die Zuwegung zu Mast 039	Flurstück 111/2		
10	Unterlage 5.1, Blatt 16-17	Rampe	temporäre Rampe	a) - b) -	Schotterrampe für die Zuwegung zu Mast 044	Flurstück 78/2 und 136/1		
11	Unterlage 5.1, Blatt 20-21	Rampe	temporäre Rampe	a) - b) -	Schotterrampe für die Zuwegung zu Mast 053	Flurstück 22/13		

 Planfeststellungsunterlage 380-kV-Leitung Wolmirstedt - Helmstedt/Ost - Wahle (Vorhaben 10) Leitungsabschnitt B (Regelzonengrenze - Wahle) Leitung Wahle - Hattorf, LH-10-3023					Bauwerksverzeichnis Deckblattänderung Anlage 8.1	Aufgestellt: Bayreuth, aufgestellt: 30.05.2022 geprüft: 28.06.2022 geändert: 27.06.2023	K. Hartmann C. Pflüger Wojtarkowski, SPIE	
Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen		
1	2	3	4	5	6	7		
12	Unterlage 5.1, Blatt 21	Rampe	temporäre Rampe	a) - b) -	Schotterrampe für die Zuwegung zu Mast 054	Flurstück 55/9		
13	Unterlage 5.1, Blatt 01-02	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 62		
14	Unterlage 5.1, Blatt 01-02	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 48		
15	Unterlage 5.1, Blatt 02	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 21, 44 und 54		
16	Unterlage 5.1, Blatt 03-04	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 571		
17	Unterlage 5.1, Blatt 03-04	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 323/570, 389/2		
18	Unterlage 5.1, Blatt 04	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 569/1 und 602		
19	Unterlage 5.1, Blatt 06-07	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 1		
20	Unterlage 5.1, Blatt 08	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 44		
21	Unterlage 5.1, Blatt 12-13	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 40		
89	Unterlage 5.1, Blatt 13	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 25 und 24/1		
22	Unterlage 5.1, Blatt 13	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 47/4 und 67/4		

 Planfeststellungsunterlage 380-kV-Leitung Wolmirstedt - Helmstedt/Ost - Wahle (Vorhaben 10) Leitungsabschnitt B (Regelzonengrenze - Wahle) Leitung Wahle - Hattorf, LH-10-3023					Bauwerksverzeichnis Deckblattänderung Anlage 8.1	Aufgestellt: Bayreuth, aufgestellt: 30.05.2022 geprüft: 28.06.2022 geändert: 27.06.2023	K. Hartmann C. Pflüger Wojtarkowski, SPIE	
Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen		
1	2	3	4	5	6	7		
24	Unterlage 5.1, Blatt 13-14	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 56/4, 51/7		
25	Unterlage 5.1, Blatt 46-47	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 74/3		
26	Unterlage 5.1, Blatt 16-17	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 74/2 und 134/4		
90	Unterlage 5.1, Blatt 16-17	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 134/4 und 78/3		
27	Unterlage 5.1, Blatt 17-18	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 138/17 und 111/2		
28	Unterlage 5.1, Blatt 19	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 20/1, 124/2		
29	Unterlage 5.1, Blatt 20	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 33/4		
30	Unterlage 5.1, Blatt 21	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 56/3		
31	Unterlage 5.1, Blatt 22-23	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 188		
32	Unterlage 5.1, Blatt 25-26	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 16/13, 643/135 und 642/135		
33	Unterlage 5.1, Blatt 26	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 2/1 und 21/10		
34	Unterlage 5.1, Blatt 26-27	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 76/5, 20/7 und 20/5		

Planfeststellungsunterlage					Bauwerksverzeichnis Deckblattänderung	Aufgestellt: Bayreuth,		
 380-kV-Leitung Wolmirstedt - Helmstedt/Ost - Walle (Vorhaben 10) Leitungsabschnitt B (Regelzonengrenze - Walle) Leitung Walle - Hattorf, LH-10-3023					Anlage 8.1	aufgestellt: 30.05.2022 geprüft: 28.06.2022 geändert: 27.06.2023	K. Hartmann C. Pflüger Wojtarkowski, SPIE	
Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen		
1	2	3	4	5	6	7		
35	Unterlage 5.1, Blatt 27-28	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 33/3		
36	Unterlage 5.1, Blatt 28	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 93/5		
37	Unterlage 5.1, Blatt 28	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 93/5		
38	Unterlage 5.1, Blatt 29	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 229		
39	Unterlage 5.1, Blatt 29	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 230 und 138/25		
40	Unterlage 5.1, Blatt 32	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 41/1 und 41/2		
41	Unterlage 5.1, Blatt 32	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 41/2, 7/2 und 8		
42	Unterlage 5.1, Blatt 32-33	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 35/4 und 35/3		
43	Unterlage 5.1, Blatt 33-34	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 1/66, 4/7 und 48/47		
44	Unterlage 5.1, Blatt 33-34	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 21		
45	Unterlage 5.1, Blatt 33	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 15		
47	Unterlage 5.1, Blatt 33-34	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 43/2 und 21		

 Planfeststellungsunterlage 380-kV-Leitung Wolmirstedt - Helmstedt/Ost - Wahle (Vorhaben 10) Leitungsabschnitt B (Regelzonengrenze - Wahle) Leitung Wahle - Hattorf, LH-10-3023					Bauwerksverzeichnis Deckblattänderung Anlage 8.1	Aufgestellt: Bayreuth, aufgestellt: 30.05.2022 geprüft: 28.06.2022 geändert: 27.06.2023	K. Hartmann C. Pflüger Wojtarkowski, SPIE	
Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen		
1	2	3	4	5	6	7		
48	Unterlage 5.1, Blatt 46-47	Baueinsatzkabel	Temporäres-Baueinsatzkabel	a) - b) -	Baueinsatzkabel zur Überbrückung der 110-kV-BSL Abzweig Lehrte-Solpke, BL534 zwischen Mast 6563 und 6564	Flurstück 84/1, 84/15, 78/2, 78/3, 134/4, 74/2 und 74/3		
49	Unterlage 5.1, Blatt 33-34	Baueinsatzkabel	Temporäres-Baueinsatzkabel	a) - b) -	Baueinsatzkabel zur Überbrückung der 110-kV-BSL Abzweig Lehrte-Solpke, BL534 zwischen Mast 6609 und 6610	Flurstück 1/51, 7 und 8		
91	Unterlage 5.1, Blatt 29-30	Baueinsatzkabel	Temporäres Baueinsatzkabel	a) - b) -	Baueinsatzkabel zur Überbrückung der 110-kV-Ltg. Hattorf-Moritzburg, LH-10-1818 zwischen Mast 077 und 013	Flurstück 138/21, 138/18 und 138/28		
50	Unterlage 5.1, Blatt 34	Baueinsatzkabel	Temporäres Baueinsatzkabel	a) - b) -	Baueinsatzkabel zur Überbrückung der 110-kV-Ltg. Hattorf-Moritzburg, LH-10-1818 zwischen Mast 087 und 001	Flurstück 27/2		
51	Unterlage 5.1, Blatt 46-47	Kabelbrücke	Temporäre Kabelbrücke	a) - b) -	Temporäre Kabelbrücke zur Überführung des Baueinsatzkabels der 110-kV-BSL Abzweig Lehrte-Solpke, BL534 über die K113	Flurstück 78/2, 78/3, 134/4, 74/2 und 74/3		
52	Unterlage 5.1, Blatt 01	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung eines Feldweges zwischen Mast 001 und 002 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 211/3		
53	Unterlage 5.1, Blatt 04-05	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der L321 zwischen Mast 012 010 und 013 011 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 100/2, 99/2, 526/9 und 526/7		
54	Unterlage 5.1, Blatt 05	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung eines Feldweges zwischen Mast 012 und 013 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 324/84		
55	Unterlage 5.1, Blatt 06	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der A2 zwischen Mast 015 und 016 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 578/2 und 556 554/2		
56	Unterlage 5.1, Blatt 06-07	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der K70 zwischen Mast 016 und 017 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 549/2, 549/3, 554/2, 553/2, 546/6, 153/8, 153/1, 154/3, 154/6, 154/13		
57	Unterlage 5.1, Blatt 06-07	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung der Straße zum Kalksandsteinwerk zwischen Mast 016 und 017 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 154/13 , 20, 16 und 17		
58	Unterlage 5.1, Blatt 08-09	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne mit Netz zur Sicherung der K65 zwischen Mast 021 und 022 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 86/2 und 64 /7		

 Planfeststellungsunterlage 380-kV-Leitung Wolmirstedt - Helmstedt/Ost - Wahle (Vorhaben 10) Leitungsabschnitt B (Regelzonengrenze - Wahle) Leitung Wahle - Hattorf, LH-10-3023					Bauwerksverzeichnis Deckblattänderung Anlage 8.1	Aufgestellt: Bayreuth, aufgestellt: 30.05.2022 geprüft: 28.06.2022 geändert: 27.06.2023	K. Hartmann C. Pflüger Wojtarkowski, SPIE	
Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen		
1	2	3	4	5	6	7		
59	Unterlage 5.1, Blatt 09	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der B214 zwischen Mast 023 und 024 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 37, 130, 134 und 133		
60	Unterlage 5.1, Blatt 09-10	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung des Mittelwegs zwischen Mast 024 und 025 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 29/3		
61	Unterlage 5.1, Blatt 10	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung des Okerhangweges zwischen Mast 026 und 027 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 164, 163, 145 und 54		
62	Unterlage 5.1, Blatt 11-12	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung der K54 zwischen Mast 028 029 und 029 030 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 47/3		
63	Unterlage 5.1, Blatt 13	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der K56 zwischen Mast 033 und 034 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 2/3, 3/8, 131/47 und 47/4		
64	Unterlage 5.1, Blatt 13-14	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der L321 zwischen Mast 035 und 036 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 58/2, 9/1, 56/4 und 51/7		
65	Unterlage 5.1, Blatt 14	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung der K59 zwischen Mast 036 und 037 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 9/12		
92	Unterlage 5.1, Blatt 14	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung 110-kV-Ltg. Braunschweig/N-Gamsen, LH-10-1812 zwischen Mast 037 und 038 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 3/2		
66	Unterlage 5.1, Blatt 14	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung der LSW Freileitung zwischen Mast 038 und 039 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 112/2		
67	Unterlage 5.1, Blatt 15-16	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung des Neuen Stadtwegs zwischen Mast 041 und 042 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 21, 20 und 128/1		
68	Unterlage 5.1, Blatt 16	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung der LSW Freileitung und eines Feldwegs zwischen Mast 041 und 042 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 19 und 18/3		
69	Unterlage 5.1, Blatt 16-17	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung eines Feldwegs zwischen Mast 044 und 045 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 78/2		

 Planfeststellungsunterlage 380-kV-Leitung Wolmirstedt - Helmstedt/Ost - Wahle (Vorhaben 10) Leitungsabschnitt B (Regelzonengrenze - Wahle) Leitung Wahle - Hattorf, LH-10-3023					Bauwerksverzeichnis Deckblattänderung Anlage 8.1	Aufgestellt: Bayreuth, aufgestellt: 30.05.2022 geprüft: 28.06.2022 geändert: 27.06.2023	K. Hartmann C. Pflüger Wojtarkowski, SPIE	
Bauwerks- nummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen		
1	2	3	4	5	6	7		
70	Unterlage 5.1, Blatt 17-18	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der K58 zwischen Mast 045 und 046 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 118, 117, 111/2, 104/3, 104/2 und 103/2		
71	Unterlage 5.1, Blatt 18	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der B4 und einer Bahntrasse zwischen Mast 046 und 047 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 117, 118, 112/1 und 109/1		
72	Unterlage 5.1, Blatt 18-19	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung des Marsbruchwegs zwischen Mast 047 048 und 048 049 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 206/80		
73	Unterlage 5.1, Blatt 19	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung der K61 zwischen Mast 049 und 050 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 20/1		
74	Unterlage 5.1, Blatt 21	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne mit Netz zur Sicherung der K60 zwischen Mast 054 und 055 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 55/9, 55/11, 55/13, 55/8, und 55/10, 42/4 und 42/3		
75	Unterlage 5.1, Blatt 21	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne mit Netz zur Sicherung eines Feldwegs der LSW Freileitung zwischen Mast 055 und 056 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 42/4 , 41, 5/3 und 57/2		
76	Unterlage 5.1, Blatt 25	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der L293 zwischen Mast 064 und 065 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 11 und 47/28		
77	Unterlage 5.1, Blatt 25	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der Freileitung des LSW zwischen Mast 065 und 066 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 47/28 und 48/29		
78	Unterlage 5.1, Blatt 26-27	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung der Straße K95 ("Im Dorfe") zwischen Mast 068 und 069 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 21/10 und 21/12		
79	Unterlage 5.1, Blatt 27-28	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung einer Bahntrasse zwischen Mast 071 und 072 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 37/6, 86/7, 82/7, 38/5, 33/3, 38/6, 82/8, 86/8, 38/1 und 34/2		
80	Unterlage 5.1, Blatt 27-28	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne mit Netz zur Sicherung der K35 zwischen Mast 071 und 072 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 42/2, 36/7, 81/7, 37/6, 37/5 , 92/4, 93/3, und 93/5, 92/3 und 101/5		
92	Unterlage 5.1, Blatt 29-30	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der L295 zwischen Mast 076 und 077 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 138/25, 254/1, 138/28, 138/18, 254/4 und 138/27		

 Planfeststellungsunterlage 380-kV-Leitung Wolmirstedt - Helmstedt/Ost - Wahle (Vorhaben 10) Leitungsabschnitt B (Regelzonengrenze - Wahle) Leitung Wahle - Hattorf, LH-10-3023					Bauwerksverzeichnis Deckblattänderung Anlage 8.1	Aufgestellt: Bayreuth, aufgestellt: 30.05.2022 geprüft: 28.06.2022 geändert: 27.06.2023	K. Hartmann C. Pflüger Wojtarkowski, SPIE	
Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen		
1	2	3	4	5	6	7		
93	Unterlage 5.1, Blatt 29-30	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der L295 zwischen Mast 077 (LH-10-1818) und 013 bei der Neubeseilung der LH-10-1818 nach dem Rückbau des Provisoriums	Flurstück 138/19 und 138/21		
81	Unterlage 5.1, Blatt 31	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne mit Netz zur Sicherung der K33 zwischen Mast 079 und 080 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 8, 3/3 und 2/6		
82	Unterlage 5.1, Blatt 31-32	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der A39 und oberen Auf-/Abfahrt zwischen Mast 080 und 081 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 3/5, 2/6, 4 und 7/2		
83	Unterlage 5.1, Blatt 33	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der L294 zwischen Mast 084 und 085 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 18/3, 1/51 und 15		
84	Unterlage 5.1, Blatt 33-34	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung eines Feldwegs zwischen Mast 086 und 087 bei der Neubeseilung der LH-10-3023	Flurstück 43/2 und 21		
94	Unterlage 5.1, Blatt 14	Leitung Nr.: LH-10-1812 Braunschweig/N - Gamsen	Leitungsprovisorien	a) - b) -	Verlegung der LH-10-1812 mittels Leitungsprovisorium zwischen den Masten 027 und 029	Flurstück 3/2, 254/2 und 233/2		
85	Unterlage 5.1, Blatt 46-47	Leitung Nr.: BL534 Abzweig Lehrte - Solpke	Leitungsprovisorien	a) - b) -	Verlegung der BL534 mittels Leitungsprovisorium zwischen den Masten 6563 und 6564	Flurstück 74/3 und 84/15		
86	Unterlage 5.1, Blatt 33-34	Leitung Nr.: BL534 Abzweig Lehrte - Solpke	Leitungsprovisorien	a) - b) -	Verlegung der BL534 mittels Leitungsprovisorium zwischen den Masten 6609 und 6610	Flurstück 1/51 und 8		
95	Unterlage 5.1, Blatt 29-30	Leitung Nr.: LH-10-1818 Hattorf - Moritzburg	Leitungsprovisorien	a) - b) -	Verlegung der LH-10-1818 mittels Leitungsprovisorium zwischen den Masten 013 und 077	Flurstück 138/21 und 106/2		
87	Unterlage 5.1, Blatt 34	Leitung Nr.: LH-10-1818 Hattorf - Moritzburg	Leitungsprovisorien	a) - b) -	Verlegung der LH-10-1818 mittels Leitungsprovisorium zwischen den Masten 087 und 001	Flurstück 27/2		

Planfeststellungsunterlage					Bauwerksverzeichnis Deckblattänderung	Aufgestellt: Bayreuth,		
 380-kV-Leitung Wolmirstedt - Helmstedt/Ost - Walle (Vorhaben 10) Leitungsabschnitt B (Regelzonengrenze - Walle) Leitung Hattorf - Helmstedt/Ost, LH-10-3024					Anlage 8.1	aufgestellt: 30.05.2022	K. Hartmann	
						geprüft: 28.06.2022	C. Pflüger	
						geändert: 27.06.2023	Wojtarkowski, SPIE	
Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Unterlage 5.1, Blatt 01 - 21	Leitung Nr.: LH-10-3024 Hattorf - Helmstedt/Ost	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubeseilung der 380-kV-Leitung Hattorf - Helmstedt/Ost, LH-10-3024; UW Hattorf bis UW Helmstedt/Ost in der Städten Wolfsburg, Königslutter am Elm und Helmstedt sowie den Gemeinden Rennau und Süpplingenburg			
2	Unterlage 5.1, Blatt 01 - 21	Leitung Nr.: LH-10-3024 Hattorf - Helmstedt/Ost	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neue Ketten für die 380-kV-Leitung Hattorf - Helmstedt/Ost, LH-10-3024; UW Hattorf bis UW Helmstedt/Ost in der Städten Wolfsburg, Königslutter am Elm und Helmstedt sowie den Gemeinden Rennau und Süpplingenburg			
3	Unterlage 5.1, Blatt 21	Leitung Nr.: LH-10-3024 Hattorf - Helmstedt/Ost	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Umbau von Mast 001 der LH-10-3025 zum Mast 070N der LH-10-3024	Flurstück 653/15		
4	Unterlage 5.1, Blatt 21	Leitung Nr.: LH-10-3024 Hattorf - Helmstedt/Ost	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau der 380-kV-Portale 999 A/B im UW Helmstedt/Ost	Flurstück 653/28 und 653/34		
5	Unterlage 5.1, Blatt 21	Leitung Nr.: LH-10-3024 Hattorf - Helmstedt/Ost	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Rückbau der 380-kV-Leitung Hattorf - Helmstedt/Ost, LH-10-3024 zwischen Mast 69 und Portal 999 A/B, sowie Rückbau von Mast 70	Flurstück 653/28, 653/27, 653/16, 653/15, 622/7, 652/6 und 653/37		
50	Unterlage 5.1, Blatt 20	Rampe	temporäre Rampe	a) - b) -	Schotterrampe für die Zuwegung zu Mast 066	Flurstück 617/7 und 617/3		
51	Unterlage 5.1, Blatt 01	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 3		
52	Unterlage 5.1, Blatt 01	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 41		
6	Unterlage 5.1, Blatt 1B	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 230		
7	Unterlage 5.1, Blatt 02	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 233/1		
8	Unterlage 5.1, Blatt 02	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 180/2		
53	Unterlage 5.1, Blatt 05	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 34 und 74/7		

Bauwerks-nummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
10	Unterlage 5.1, Blatt 05	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 48
11	Unterlage 5.1, Blatt 06	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 95/2
12	Unterlage 5.1, Blatt 06	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 68/41 und 422/265
54	Unterlage 5.1, Blatt 06-07	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 273 und 189
55	Unterlage 5.1, Blatt 07-08	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 5
43	Unterlage 5.1, Blatt 08-09	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 149/2 und 295/4
14	Unterlage 5.1, Blatt 11	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 102/1
15	Unterlage 5.1, Blatt 11-12	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 100
56	Unterlage 5.1, Blatt 13	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 12
57	Unterlage 5.1, Blatt 14	Grabenverrohrung	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Temporäre Neuverrohrung eines Grabens. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser dem Grabenprofil angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 11 und 8/4
16	Unterlage 5.1, Blatt 15	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 10
17	Unterlage 5.1, Blatt 15-16	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 39

Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
18	Unterlage 5.1, Blatt 15-16	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 33
19	Unterlage 5.1, Blatt 16-17	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 66
20	Unterlage 5.1, Blatt 17	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 258/2
21	Unterlage 5.1, Blatt 17	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 259/5
22	Unterlage 5.1, Blatt 17	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 552
23	Unterlage 5.1, Blatt 17	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 526
24	Unterlage 5.1, Blatt 17-18	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 525
25	Unterlage 5.1, Blatt 18	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 521/2
26	Unterlage 5.1, Blatt 21	Grabenverrohrung (Bestandserweiterung)	Temporäre Grabenverrohrung	a) - b) -	Baubedingte / temporäre Verbreiterung der vorhandenen Grabenverrohrung. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrung angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme zurückgebaut.	Flurstück 653/42
27	Unterlage 5.1, Blatt 01	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung des Barnstorfer Wegs zwischen Mast 001 und 002 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 16 und 1
28	Unterlage 5.1, Blatt 02	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der K111 zwischen Mast 007 und 008 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 25/2 und 117/3
29	Unterlage 5.1, Blatt 05	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der 110-kV-Leitung BL534 zwischen Mast 018 und 019 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 33/2, 39/12, 6/4, 6/3, 6/1, 34 und 5/4

Planfeststellungsunterlage					Bauwerksverzeichnis Deckblattänderung	Aufgestellt: Bayreuth,		
 380-kV-Leitung Wolmirstedt - Helmstedt/Ost - Walle (Vorhaben 10) Leitungsabschnitt B (Regelzonengrenze - Walle) Leitung Hattorf - Helmstedt/Ost, LH-10-3024					Anlage 8.1	aufgestellt: 30.05.2022	K. Hartmann	
						geprüft: 28.06.2022	C. Pflüger	
						geändert: 27.06.2023	Wojtarkowski, SPIE	
Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen		
1	2	3	4	5	6	7		
30	Unterlage 5.1, Blatt 05	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung eines Feldwegs zwischen Mast 020 021 und 021 022 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 49, 45/1 und 56/26		
31	Unterlage 5.1, Blatt 05-06	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung eines Feldwegs zwischen Mast 020 021 und 021 022 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 59/26, 26/2, 120/55 und 119/55		
32	Unterlage 5.1, Blatt 06	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der L290 zwischen Mast 023 und 024 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 63/1, 61/1, 81/5 und 80/4		
33	Unterlage 5.1, Blatt 06	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung der Alten Heerstraße zwischen Mast 024 und 025 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 172/3		
34	Unterlage 5.1, Blatt 06-07	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne mit Netz zur Sicherung der LSW Freileitung zwischen Mast 025 und 026 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 189, 193 und 195		
35	Unterlage 5.1, Blatt 08-09	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne mit Netz zur Sicherung der LSW Freileitung und der K41 zwischen Mast 032 und 033 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 295/1 und 488/34		
36	Unterlage 5.1, Blatt 09	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne mit Netz zur Sicherung der K48 zwischen Mast 034 und 035 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 419/52, und 421/53, 502/50, 533/177 und 494/174		
37	Unterlage 5.1, Blatt 10	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne mit Netz zur Sicherung der LSW Freileitung und des Staatwegs zwischen Mast 036 und 037 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 500/220 und 218/1		
58	Unterlage 5.1, Blatt 10-11	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der eine LSW Freileitung und eines Feldwegs zwischen Mast 037 und 038 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 56 und 129/5		
38	Unterlage 5.1, Blatt 11	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne mit Netz zur Sicherung der L294 zwischen Mast 039 und 040 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 131/52, 50/1, 102/1 und 84/1		
39	Unterlage 5.1, Blatt 12	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne mit Netz zur Sicherung der K52 zwischen Mast 041 und 042 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 285/5, 285/4, 285/1, 419/286 und 9		
40	Unterlage 5.1, Blatt 13-14	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der A2 zwischen Mast 043 und 044 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 16, 18, und 1, 3 und 4		

 Planfeststellungsunterlage 380-kV-Leitung Wolmirstedt - Helmstedt/Ost - Wale (Vorhaben 10) Leitungsabschnitt B (Regelzonengrenze - Wale) Leitung Hattorf - Helmstedt/Ost, LH-10-3024					Bauwerksverzeichnis Deckblattänderung Anlage 8.1	Aufgestellt: Bayreuth, aufgestellt: 30.05.2022 geprüft: 28.06.2022 geändert: 27.06.2023	K. Hartmann C. Pflüger Wojtarkowski, SPIE	
Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen		
1	2	3	4	5	6	7		
41	Unterlage 5.1, Blatt 15	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung der K55 zwischen Mast 050 und 051 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 23 und 24		
42	Unterlage 5.1, Blatt 16	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der L644 zwischen Mast 054 und 055 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 20 und 34		
43	Unterlage 5.1, Blatt 17-18	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der K15 zwischen Mast 057 und 058 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 231/2 und 242/3		
44	Unterlage 5.1, Blatt 18-19	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der B1 zwischen Mast 060 und 061 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 702/49 und 680/16		
45	Unterlage 5.1, Blatt 19-20	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst ohne Netz zur Sicherung der B4 des Elzwegs zwischen Mast 064 und 065 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 604/1, 464/8, 464/4 und 589/1		
59	Unterlage 5.1, Blatt 19-20	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der 20-kV-Freileitung und eines Feldwegs zwischen Mast 064 und 065 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 604/1, 464/8 und 673/3		
46	Unterlage 5.1, Blatt 20	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der DB-Strecke Nr. 1900 zwischen Mast 066 und 067 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 618/2, 617/6 und 618/1		
47	Unterlage 5.1, Blatt 20	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der B244 zwischen Mast 066 und 067 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 619/6, 620/3, 621/7, 619/4, 620/2, 669/2 und 621/8		
48	Unterlage 5.1, Blatt 20	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der L640 zwischen Mast 068 und 069 bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 622/1 und 622/10		
49	Unterlage 5.1, Blatt 21	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung des Weges zwischen Mast 070N und den Portalen 999A/B bei der Neubeseilung der LH-10-3024	Flurstück 653/16		

 Planfeststellungsunterlage 380-kV-Leitung Wolmirstedt - Helmstedt/Ost - Wahle (Vorhaben 10) Leitungsabschnitt B (Regelzonengrenze - Wahle) Leitung Helmstedt/Ost - Wolmirstedt, LH-10-3025					Bauwerksverzeichnis Deckblattänderung Anlage 8.1	Aufgestellt: Bayreuth, aufgestellt: 30.05.2022 geprüft: 28.06.2022 geändert: 27.06.2023	K. Hartmann C. Pflüger Wojtarkowski, SPIE	
Bauwerksnummer	Blatt-Nr.	Abschnitt (Bauwerk)	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer [E] oder Unterhaltungspflichtiger [U]	Beschreibung der Maßnahme	Bemerkungen		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Unterlage 5.1, Blatt 01	Leitung Nr.: LH-10-3025 Helmstedt/Ost - Wolmirstedt	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau der 380-kV-Portale 999 A/B im UW Helmstedt/Ost	Flurstück 653/34		
2	Unterlage 5.1, Blatt 01	Leitung Nr.: LH-10-3025 Helmstedt/Ost - Wolmirstedt	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubau des Mastes 003N	Flurstück 653/35		
3	Unterlage 5.1, Blatt 01-02	Leitung Nr.: LH-10-3025 Helmstedt/Ost - Wolmirstedt	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neubeseilung der 380-kV-Leitung Helmstedt/Ost - Wolmirstedt LH-10-3025, vom UW Helmstedt/Ost bis Mast 006 (nur ankommend) in der Stadt Helmstedt			
4	Unterlage 5.1, Blatt 01-02	Leitung Nr.: LH-10-3025 Helmstedt/Ost - Wolmirstedt	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Neue Ketten für die 380-kV-Leitung Helmstedt/Ost - Wolmirstedt LH-10-3025, vom UW Helmstedt/Ost bis Mast 006 (nur ankommend) in der Stadt Helmstedt			
5	Unterlage 5.1, Blatt 02	Leitung Nr.: LH-10-3025 Helmstedt/Ost - Wolmirstedt	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Phasentausch auf der unteren rechten Traversen (Stromkreis II/492) am Mast 005	Flurstück 4/15		
6	Unterlage 5.1, Blatt 02	Leitung Nr.: LH-10-3025 Helmstedt/Ost - Wolmirstedt	Höchstspannungsleitung	a) TenneT TSO GmbH [E] / [U] b) TenneT TSO GmbH [E] / [U]	Rückbau der 380-kV-Leitung Hattorf - Helmstedt/Ost, LH-10-3024 zwischen Portal 000 A/B und Mast 004, sowie Rückbau von Mast 002 und Mast 003	Flurstück 653/28, 653/27, 653/16, 653/15, 653/34, 653/18, 642/5, 642/8, 642/13, 642/7, 640/4, 228/5 und 639/3		
7	Unterlage 5.1, Blatt 01-01A	Baueinsatzkabel	Temporäres Baueinsatzkabel	a) - b) -	Baueinsatzkabel zur Überbrückung der 110-kV-Ltg. Helmstedt-Hattorf, LH-10-1824 zwischen Mast 004 und 005	Flurstück 653/15, 653/16 und 653/34		
8	Unterlage 5.1, Blatt 02	Baueinsatzkabel	Temporäres Baueinsatzkabel	a) - b) -	Baueinsatzkabel zur Überbrückung der 110-kV-Ltg. Sommersdorf-Helmstedt zwischen Mast 034 und 035	Flurstück 4/13, 4/9, 4/15 und 4/14		
9	Unterlage 5.1, Blatt 01	Kabelbrücke	Temporäre Kabelbrücke	a) - b) -	Temporäre Kabelbrücke zur Überführung der 110-kV-Ltg. Helmstedt-Hattorf, LH-10-1824 über eine Zuwegung und einen Weg	Flurstück 653/15, 653/16 und 653/34		
10	Unterlage 5.1, Blatt 02	Kabelbrücke	Temporäre Kabelbrücke	a) - b) -	Temporäre Kabelbrücke zur Überführung der 110-kV-Ltg. Sommersdorf-Helmstedt über eine eine Bahntrasse	Flurstück 4/13, 4/9 und 4/15		
11	Unterlage 5.1, Blatt 01-01A	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung der 110-kV-Ltg. Helmstedt-Hattorf, LH-10-1824 zwischen Mast 001 und 002 bei dem Rückbau der LH-10-3024	Flurstück 653/15 und 653/16		
12	Unterlage 5.1, Blatt 02	Schutzgerüst	Temporäres Schutzgerüst zur Kreuzungssicherung	a) - b) -	Schutzgerüst mit Netz zur Sicherung einer Bahntrasse zwischen Mast 005 und 006 bei der Neubeseilung der LH-10-3025	Flurstück 4/13, 4/9, 4/15 und 4/14		