


Endzustand, Schutzstreifen (Regelfall)

ehemaliger Regelarbeitsstreifen
(nicht in voller Breite dargestellt)





Annahme: Kabelschutzrohr, $D_A = 250\text{mm}$
Systemabstand: $d = 8\text{m}$
Kabelabstand : $a = 1.9\text{m}$
Schutzstreifenbreite i.d.R. = $2.75\text{m} + 1.9\text{m}/2 + 8\text{m} + 1.9\text{m}/2 + 2.75\text{m} = 15.40\text{m} \approx 16\text{m}$

zur uneingeschränkten Nutzung
freigegebener Bereich

Schutzstreifenbereich:
keine Überbauung oder
tiefwurzelnende Bepflanzung zulässig

- | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| O - Oberboden |  | O - Oberboden |  |
| B1 - Bodenschicht 1 |  | B1 - Bodenschicht 1 |  |
| B2 - Bodenschicht 2 |  | B2 - Bodenschicht 2 |  |
| B3 - Bodenschicht 3 |  | B3 - Bodenschicht 3 |  |

Bei entsprechender Eignung erfolgt der Wiedereinbau des Aushubmaterials in der ursprünglichen Lage.
Bei der dargestellten Bodenschichtung handelt es sich um eine exemplarische Darstellung.
Die tatsächlichen Bodenschichten sind standortabhängig und werden im Zuge der Baugrunduntersuchung ermittelt.
LWL-Kabel nicht dargestellt.

- | | |
|---|-----------------------------|
|  | natürlich gewachsener Boden |
|  | aufgefüllter Boden |

SuedOstLink

Anlage 2.2a: Typical Schutzstreifen (Regelfall)



-	11.12.2019	BT / OP	-
-	21.08.2019	BT / OP	-
Index	Rev.-Datum	Gez.	Änderung
	Technische Ref. / Firma		Erstellt durch
	* / *		BT / OP
	Objektname		
	SOL §19 NABEG		
Identnummer	Zugehörigkeit		
	Abschnitt D2		
Eigennummer		DCC	Status
-		-	Planfest-
Fremdnummer		Blatt	
20190822 Anlage 2.2a Schutzstreifen		1	